



5 100000

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

**PROPOSTA COMERCIAL**

*Handwritten signature or mark*



000002

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

Antonio Trajano Cavalcanti Dias, portador da cédula de identidade nº 1093048-SSP/PB e do CPF nº 486.556.944 - 87, como procurador da empresa LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ nº 07.750.950/0001-82, com sede na ROD. BR - 230 , 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND. RENASCER - Cabedelo - Paraíba e o Diretor Técnico o SR. RENATO OLIVEIRA LIMA DO REGO MONTEIRO, CPF Nº 309.268.234-34, ENGENHEIRO CIVIL, CREA Nº 160271909-8, apresenta a sua proposta para a TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020, que tem por objeto a obra " CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE VELÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CATURITÉ - PB ", na forma a seguir:

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE VELÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CATURITÉ - PB	und	1	128.102,18	128.102,18
TOTAL R\$					128.102,18

Valor Total da Proposta - R\$ 128.102,18(CENTO E VINTE E OITO MIL, CENTO E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

Pela presente submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

A) Executaremos as obras e os serviços objeto da TOMADA DE PREÇO nº 005/2020, pelo preço de R\$ 128.102,18(CENTO E VINTE E OITO MIL, CENTO E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS), conforme planilha com quantitativos de materiais e serviços;

B) Validade da Proposta 60 (sessenta) dias

C) Prazo de Execução: Concordamos com o disposto no Edital

D) Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente.

E) Declaramos ainda que os preços unitários propostos já estão inclusos todos os impostos, taxas, seguros, fretes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas incidentes até a efetiva entrega da obra.

F) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME O EDITAL;

CATURITÉ(PB), 05 DE AGOSTO DE 2020

Banco do Brasil - Agência nº 1681-0  
Conta Corrente nº 19575 - 8

LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  
Antonio Trajano Cavalcanti Dias  
Rg nº 1093048-SSP/PB  
CPF nº 486.556.944 - 87  
Procurador

LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  
Renato Oliveira Lima do Rego Monteiro  
CREA nº 160271909-8  
Engenheiro Civil

C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82  
ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER  
Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052  
E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com



000003

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

Antonio Trajano Cavalcanti Dias, portador da cédula de identidade nº 1093048-SSP/PB e do CPF nº 486.556.944 - 87, como procurador da empresa **LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**, CNPJ nº 07.750.950/0001-82, com sede na **ROD. BR - 230 , 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND. RENASCER - Cabedelo - Paraíba**, doravante denominada licitante, para fins do disposto no item do edital de Tomada de Preço nº 005/2020, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da **Tomada de Preço nº 005/2020**, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitante, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **Tomada de Preço nº 005/2020**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **LRM Construções e Empreendimentos LTDA - ME**, CNPJ nº. **07.750.950/0001-82**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentamos, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada de Preço nº 005/2020**, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **Tomada de Preço nº 005/2020** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicação ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **LRM Construções e Empreendimentos LTDA - ME**, CNPJ nº. **07.750.950/0001-82**, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **Tomada de Preço nº 005/2020** , não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informando, discutido ou recebido de qualquer integrante da contratante, antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que estamos plenamente cientes do teor e da extensão desta declaração e que detemos plenos poderes e informações para firmá-la.

CATURITÉ(PB), 05 DE AGOSTO DE 2020

LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  
Antonio Trajano Cavalcanti Dias  
Rg nº 1093048-SSP/PB  
CPF nº 486.556.944 - 87  
Procurador

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR – 230, 11034 – SALA 102 – SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 – 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000004

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

**DECLARAÇÃO DE EMPREGAR 10% DA MÃO DE OBRA LOCAL**

Antonio Trajano Cavalcanti Dias, portador da cédula de identidade nº 1093048-SSP/PB e do CPF nº 486.556.944 - 87, como procurador da empresa **LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**, CNPJ nº 07.750.950/0001-82, com sede na **ROD. BR - 230 , 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND. RENASCER - Cabedelo - Paraíba**, DECLARA que a empresa se compromete a empregar na execução do contrato decorrente desta licitação 10% (dez por cento) da mão de obra local, em relação ao total de empregados necessários para executar a obra.

CATURITÉ(PB), 05 DE AGOSTO DE 2020

LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  
Antonio Trajano Cavalcanti Dias  
Rg nº 1093048-SSP/PB  
CPF nº 486.556.944 - 87  
Procurador



000005

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

**DECLARAÇÃO DE EMPREGAR 5% DA MÃO DE OBRA AOS SENTENCIADOS**

**Antonio Trajano Cavalcanti Dias**, portador da cédula de identidade nº **1093048-SSP/PB** e do CPF nº **486.556.944 - 87**, como procurador da empresa **LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**, CNPJ nº **07.750.950/0001-82**, com sede na **ROD. BR - 230 , 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND. RENASCER - Cabedelo - Paraíba**, DECLARA que a empresa se compromete a empregar na execução do contrato decorrente desta licitação 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011.

CATURITÉ(PB), 05 DE AGOSTO DE 2020

LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  
**Antonio Trajano Cavalcanti Dias**  
Rg nº **1093048-SSP/PB**  
CPF nº **486.556.944 - 87**  
Procurador



000006

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

**DECLARAÇÃO DE ADOÇÃO DO PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL – PGRCC, NAS CONDIÇÕES DETERMINADAS PELO CONAMA, ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 307/2002**

**Antonio Trajano Cavalcanti Dias**, portador da cédula de identidade nº **1093048-SSP/PB** e do CPF nº **486.556.944 - 87**, como **procurador** da empresa **LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**, CNPJ nº **07.750.950/0001-82**, com sede na **ROD. BR - 230 , 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND. RENASCER - Cabedelo - Paraíba**, DECLARA que será elaborado Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002.

CATURITÉ(PB), 05 DE AGOSTO DE 2020

LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  
**Antonio Trajano Cavalcanti Dias**  
Rg nº 1093048-SSP/PB  
CPF nº 486.556.944 - 87  
Procurador



000007

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

PLANILHA ORÇAMENTARIA

<b>SERVIÇO:</b>	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
<b>Orçamento</b>	Desonerado
<b>Planilhas de Ref.:</b>	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
<b>BDI:</b>	26,37%
<b>PROPRIETÁRIO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

Item	Classificação	Tabela	Código	Especificação do Serviço	Un.	Quantidade	Preço Unitário Sem BDI (R\$)	Preço Unitário Com BDI (R\$)	Preço Total Sem BDI (R\$)	Preço Total Com BDI (R\$)
<b>REFORMA PREFEITURA</b>									<b>103.609,20</b>	<b>128.102,18</b>
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>3.599,75</b>	<b>4.549,08</b>
1.1	Serviço	SINAPI	74209/1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	368,49	465,66	2.210,94	2.793,96
1.2	Serviço	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	87,00	0,30	0,38	26,10	33,06
1.3	Serviço	SINAPI	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.362,71	1.722,06	1.362,71	1.722,06
<b>2.0 INFRAESTRUTURA</b>									<b>4.870,75</b>	<b>6.155,37</b>
2.1	Serviço	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	24,70	3,98	5,03	98,31	124,24
2.2	Serviço	SINAPI	95467	Embasamento com pedra argamassada utilizando argamassa de cimento e areia, traço 1:4	m²	5,70	326,77	412,94	1.862,59	2.353,76
2.3	Serviço	SINAPI	89977	Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. Af_12/2014	m²	7,93	85,77	108,39	680,16	859,53
2.4	Serviço	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	63,31	30,22	38,19	1.913,23	2.417,81
2.5	Serviço	SINAPI	74106/1	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m²	37,99	8,33	10,53	316,46	400,03
<b>3.0 SUPERESTRUTURA</b>									<b>19.934,24</b>	<b>23.173,54</b>
3.1	Serviço	SINAPI	95240	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura 3cm. AF_07/2016	m²	6,50	10,97	13,86	71,31	90,09
3.2	Serviço	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	14,00	48,52	61,31	679,28	858,34
3.3	Serviço	SINAPI	92431	Montagem e desmontagem de fôrma para pilares retangulares e estruturas similares, com área média das seções maior que 0,25m², pé-direito simples, em chapa compensada plastificada, 10 utilizações	m²	54,30	27,09	34,23	1.470,99	1.858,69
3.4	Serviço	SINAPI	73990/1	Armação aço CA-50 p/ 1,0m3 de concreto	unid	8,39	490,16	619,42	4.112,44	5.196,93

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR – 230, 11034 – SALA 102 – SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 – 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000008

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>SERVIÇO:</b>	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
<b>Orçamento</b>	Desonerado
<b>Planilhas de Ref.:</b>	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
<b>BDI:</b>	26,37%
<b>PROPRIETÁRIO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

Item	Classificação	Tabela	Código	Especificação do Serviço	Un.	Quantidade	Preço Unitário Sem BDI (R\$)	Preço Unitário Com BDI (R\$)	Preço Total Sem BDI (R\$)	Preço Total Com BDI (R\$)
3.5	Serviço	SINAPI	94965	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016	m³	8,39	296,35	374,50	2.466,38	3.142,06
3.6	Serviço	SINAPI	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015	m³	8,39	124,83	157,75	1.047,32	1.323,52
3.7	Serviço	SINAPI	93204	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto (viga baldrame)	m	110,70	30,22	38,19	3.346,35	4.227,63
3.8	Serviço	SINAPI	74202/1	Laje pré-moldada p/ piso, sobrecarga 200kg/m2, vãos até 3,50m / e=8cm, c/ lajotas e cap. c/ conc. Fck=20MPa, 3cm, inter-elxo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3x) e ferragem negativa	m²	87,00	58,91	74,44	5.125,17	6.476,28
3.9	Serviço	SINAPI	92481	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	9,78	163,19	206,22	1.596,00	2.016,83
<b>4.0</b>	<b>ELEVÇÃO</b>								<b>7.348,96</b>	<b>8.476,65</b>
4.1	Serviço	SINAPI	87489	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	206,07	30,30	38,29	6.243,92	7.890,42
4.2	Serviço	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,80	40,71	51,45	195,41	246,96
4.3	Serviço	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	4,80	38,65	48,84	185,52	234,43
4.4	Serviço	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,60	46,48	58,74	74,37	93,98
4.5	Serviço	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,60	43,12	54,49	68,99	87,18
4.6	Serviço	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,90	40,30	50,93	116,87	147,70
4.7	Serviço	SINAPI	93189	Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,50m de vão	m	4,20	40,30	50,93	169,26	213,91
4.8	Serviço	SINAPI	73937/1	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	3,20	92,07	116,35	294,62	372,32
<b>5.0</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>								<b>20.981,84</b>	<b>26.514,17</b>
5.1	Serviço	SINAPI	87879	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. Af_06/2014	m²	412,14	2,36	2,98	972,65	1.226,18

C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82

ROD. BR – 230, 11034 – SALA 102 – SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER

Fone: (83)3015 – 5001/ 99171 - 6052

E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com





000009

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**SERVIÇO:** CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS  
**LOCAL:** RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB  
**Orçamento** Desonerado  
**Planilhas de Ref.:** SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019  
**BDI:** 26,37%  
**PROPRIETÁRIO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

Item	Classificação	Tabela	Código	Especificação do Serviço	Un.	Quantidade	Preço Unitário Sem BDI (R\$)	Preço Unitário Com BDI (R\$)	Preço Total Sem BDI (R\$)	Preço Total Com BDI (R\$)
5.2	Serviço	SINAPI	87792	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm.	m <sup>2</sup>	412,14	21,91	27,69	9.029,99	11.412,16
5.3	Serviço	SINAPI	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	83,24	31,05	39,24	2.584,60	3.266,34
5.4	Serviço	ORSE	11369	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m <sup>2</sup>	179,91	46,66	58,96	8.394,60	10.607,49
<b>6.0 COBERTURA</b>									<b>7.355,65</b>	<b>9.295,45</b>
6.1	Serviço	SINAPI	92543	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical	m <sup>2</sup>	76,75	12,85	16,24	986,24	1.246,42
6.2	Serviço	SINAPI	94207	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m <sup>2</sup>	76,75	4,48	5,66	343,84	434,41
6.3	Serviço	SINAPI	94231	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25cm, incluso transporte vertical	m	49,05	34,49	43,59	1.691,73	2.138,09
6.4	Serviço	SINAPI	98546	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. Af_06/2018	m	31,40	72,52	91,64	2.277,13	2.877,50
6.5	Serviço	SINAPI	96113	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais	m <sup>2</sup>	85,27	24,12	30,48	2.056,71	2.599,03
<b>7.0 PISOS</b>									<b>7.799,16</b>	<b>9.856,75</b>
7.1	Serviço	SINAPI	95240	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura 3cm. AF_07/2016	m <sup>2</sup>	85,27	10,97	13,86	935,41	1.181,84
7.2	Serviço	SINAPI	87755	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm	m <sup>2</sup>	85,27	29,42	37,18	2.508,64	3.170,34
7.3	Serviço	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	85,27	34,92	44,13	2.977,63	3.762,97
7.2	Serviço	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	32,48	42,41	53,59	1.377,48	1.740,60
<b>8.0 ESQUADRIAS</b>									<b>8.278,43</b>	<b>10.461,48</b>

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000010

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

PLANILHA ORÇAMENTARIA										
SERVIÇO:		CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS								
LOCAL:		RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB								
Orçamento		Desonerado								
Planilhas de Ref.:		SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019								
BDI:		26,37%								
PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ								
Item	Classificação	Tabela	Código	Especificação do Serviço	Un.	Quantidade	Preço Unitário Sem BDI (R\$)	Preço Unitário Com BDI (R\$)	Preço Total Sem BDI (R\$)	Preço Total Com BDI (R\$)
8.1	Serviço	CPU	01	Porta de madeira para pintura, semi-oca (média), 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, inclusive batente (fôrra) de madeira padrão médio, alizar de madeira 5x1,5cm fixado com pregos, dobradiças e fechadura externa com cilindro, acabamento padrão médio	unid	3,39	269,87	341,03	914,86	1.156,09
8.2	Serviço	CPU	02	Janela de alumínio, fixação com argamassa, com vidros, padronizada	unid	4,00	619,63	783,03	2.478,52	3.132,12
8.3	Serviço	ORSE	11556	Porta em vidro temperado 100mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação	m²	7,56	646,17	816,57	4.885,05	6.173,27
<b>9.0 PINTURA</b>									<b>7.318,78</b>	<b>9.247,90</b>
9.1	Serviço	SINAPI	88412	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de sacadas de edifícios. AF_06/2014	m²	232,23	1,34	1,69	311,19	392,47
9.2	Serviço	SINAPI	88495	Aplicação e fixamento de massa látex em paredes, uma demão	m²	232,23	6,70	8,47	1.555,94	1.966,99
9.3	Serviço	SINAPI	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos (interna e externa)	m²	232,23	11,31	14,29	2.626,52	3.318,57
9.4	Serviço	SINAPI	74065/2	Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo selador branco	m²	20,16	17,71	22,38	357,03	451,18
9.5	Serviço	SINAPI	88494	Aplicação e fixamento de massa látex em tetos, uma demão	m²	99,48	12,32	15,57	1.225,59	1.548,90
9.6	Serviço	SINAPI	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em tetos, duas demãos	m²	99,48	12,49	15,78	1.242,51	1.569,79
<b>10.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS, LOUÇAS E METAIS</b>									<b>9.521,46</b>	<b>12.032,26</b>
<b>10.1 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>									<b>2.681,48</b>	<b>3.388,58</b>
10.1.1	Serviço	ORSE	01430	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	unid	1,00	1.337,07	1.689,66	1.337,07	1.689,66
10.1.2	Serviço	SINAPI	94489	Registro de esfera, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - Fornecimento e instalação	unid	1,00	12,72	16,07	12,72	16,07
10.1.3	Insumo	SINAPI	89402	Tubo PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - Fornecimento e instalação	m	30,00	5,73	7,24	171,90	217,20
10.1.5	Serviço	SINAPI	89959	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal), com tubulação de PVC, DN 25mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria	unid	7,00	137,12	173,28	959,84	1.212,96
10.1.6	Serviço	SINAPI	89987	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	unid	3,00	66,65	84,23	199,95	252,69
<b>10.2 INSTALAÇÕES SANITARIAS</b>									<b>4.429,80</b>	<b>5.597,93</b>

C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82

ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER

Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052

E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com



000011

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

PLANILHA ORÇAMENTARIA

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS  
 LOCAL: RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB  
 Orçamento Desonerado  
 Planilhas de Ref.: SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019  
 BDI: 26,37%  
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

Item	Classificação	Tabela	Código	Especificação do Serviço	Un.	Quantidade	Preço Unitário Sem BDI (R\$)	Preço Unitário Com BDI (R\$)	Preço Total Sem BDI (R\$)	Preço Total Com BDI (R\$)
10.2.1	Serviço	ORSE	01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 40 mm (lavatórios)	unid	20,00	39,71	50,18	794,20	1.003,60
10.2.2	Serviço	ORSE	08342	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável ø 75 mm (caixas sifonadas)	unid	15,00	90,82	114,77	1.362,30	1.721,55
10.2.3	Serviço	ORSE	01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável ø 100 mm (vaso sanitário)	unid	10,00	61,62	77,87	616,20	778,70
10.2.4	Serviço	SINAPI	89714	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014_p (interligação entre as caixas de inspeção).	m	30,00	31,59	39,92	947,70	1.197,60
10.2.5	Serviço	SINAPI	89708	Caixa sifonada, pvc, DN 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	unid	3,00	41,62	52,60	124,86	157,80
10.2.6	Serviço	SINAPI	74166/1	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado, DN 60cm, com tampa, H= 60cm - escavação e confecção.	unid	3,00	164,92	208,41	494,76	625,23
10.2.7	Serviço	SINAPI	86882	Sifão do tipo garrafa/ copo em PVC 1.1/4" x 1.1/2" - Fornecimento e instalação	unid	3,00	14,25	18,01	42,75	54,03
10.2.8	Serviço	SINAPI	86879	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - Fornecimento e instalação	unid	3,00	4,66	5,89	13,98	17,67
10.2.9	Serviço	SINAPI	86885	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - Fornecimento e instalação	unid	5,00	6,61	8,35	33,05	41,75
<b>10.3</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>								<b>2.410,18</b>	<b>3.045,75</b>
10.3.1	Serviço	SINAPI	86888	Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação.	unid	2,00	358,99	453,66	717,98	907,32
10.3.2	Serviço	ORSE	02056	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, padrao popular	unid	2,00	9,32	11,78	18,64	23,56
10.3.3	Serviço	SINAPI	86906	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - Fornecimento e instalação	unid	2,00	48,04	60,71	96,08	121,42
10.3.4	Serviço	SINAPI	86910	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - Fornecimento e instalação	unid	1,00	91,97	116,22	91,97	116,22
10.3.5	Serviço	SINAPI	86901	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - Fornecimento e instalação	unid	2,00	108,36	136,93	216,72	273,86
10.3.6	Serviço	SINAPI	86900	Cuba de embutir de aço inoxidável média - Fornecimento e instalação	unid	1,00	136,81	172,89	136,81	172,89
10.3.7	Serviço	ORSE	10759	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	2,04	257,52	325,43	525,34	663,88
10.3.8	Serviço	ORSE	8492	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, comp.=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	unid	4,00	151,66	191,65	606,64	766,60
<b>11.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>								<b>4.687,53</b>	<b>5.923,55</b>

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000012

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

**SERVIÇO:** CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS  
**LOCAL:** RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB  
**Orçamento** Desonerado  
**Planilhas de Ref.:** SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019  
**BDI:** 26,37%  
**PROPRIETÁRIO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

Item	Classificação	Tabela	Código	Especificação do Serviço	Un.	Quantidade	Preço Unitário Sem BDI (R\$)	Preço Unitário Com BDI (R\$)	Preço Total Sem BDI (R\$)	Preço Total Com BDI (R\$)
11.1	Serviço	SINAPI	97585	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas de 18W - Fornecimento e instalação	unid	16,00	67,86	85,75	1.085,76	1.372,00
11.2	Serviço	SINAPI	93137	Ponto de iluminação, incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada)	unid	16,00	98,28	124,20	1.572,48	1.987,20
11.3	Serviço	SINAPI	93141	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	unid	10,00	101,19	127,87	1.011,90	1.278,70
11.6	Serviço	SINAPI	93142	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	unid	5,00	112,76	142,49	563,80	712,45
11.7	Serviço	SINAPI	74131/5	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	unid	1,00	453,59	573,20	453,59	573,20
12.0	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>								<b>1.912,65</b>	<b>2.416,98</b>
12.1	Serviço	ORSE	2450	Limpeza geral	m²	87,00	1,18	1,49	102,66	129,63
12.2	Serviço	COTAÇÃO	1	Letra em chapa de aço galvanizado 30cm	und	17,00	106,47	134,55	1.809,99	2.287,35
<b>TOTAL:</b>									<b>103.609,20</b>	<b>128.102,18</b>

CATURITÉ(PB), 05 DE AGOSTO DE 2020

LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  
**Antonio Trajano Cavalcanti Dias**  
 Rg nº 1093048-SSP/PB  
 CPF nº 486.556.944 - 87  
 Procurador

LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  
**Renato Oliveira Lima do Rego Monteiro**  
 CREA nº 160271909-8  
 Engenheiro Civil

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR – 230, 11034 – SALA 102 – SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 – 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000013

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PLANILHA DESONERADA							
SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS				PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ			
LOCAL: RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$): com BDI	PESO (%)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
<b>CRONOGRAMA GERAL DA OBRA</b>							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.549,08	64,67%	100,0%			
				4.549,08			
2	INFRAESTRUTURA	6.155,37	35,33%	100,0%			
				6.155,37			
3	SUPERESTRUTURA	23.173,54		80,0%	20,0%		
				18.538,83	4.634,71		
4	ELEVAÇÃO	8.476,65			100,0%		
					8.476,65		
5	REVESTIMENTOS	26.514,17				100,0%	
						26.514,17	
6	COBERTURA	9.295,45			100,0%		
					9.295,45		
7	PISOS	9.855,75				100,0%	
						9.855,75	
8	ESQUADRIAS	10.461,48			40,0%	60,0%	
					4.184,59	6.276,89	
9	PINTURA	9.247,90				20,0%	80,0%
						1.849,58	7.398,32
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS	12.032,26				70,0%	30,0%
						8.422,58	3.609,68
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.923,55				70,0%	30,0%
						4.146,49	1.777,07
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.416,98					100,0%
							2.416,98
<b>TOTAL:</b>		<b>128.102,18</b>	% a.m.	<b>22,83%</b>	<b>20,76%</b>	<b>44,55%</b>	<b>11,87%</b>
			% acum.	<b>22,83%</b>	<b>43,59%</b>	<b>88,13%</b>	<b>100,00%</b>
			R\$ a.m.	<b>29.243,28</b>	<b>26.591,40</b>	<b>57.065,46</b>	<b>15.202,04</b>
			R\$ acum.	<b>29.243,28</b>	<b>55.834,68</b>	<b>112.900,14</b>	<b>128.102,18</b>

CATURITÉ(PB), 05 DE AGOSTO DE 2020

LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  
**Antonio Trajano Cavalcanti Dias**  
 Rg nº 1093048-SSP/PB  
 CPF nº 486.556.944 - 87  
 Procurador

LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  
**Renato Oliveira Lima do Rego Monteiro**  
 CREA nº 160271909-8  
 Engenheiro Civil

**C.N.P.J (M.F.) Nº 07.780.950/0001-82**  
**ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000014

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	CUSTO TOTAL
55960 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR M2						
INSUMO	7340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	0,10	20,41	2,04
COMPOSICAO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	12,22	2,44
VALOR TOTAL DO ITEM						4,48
73445 CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS M2						
INSUMO	1107	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	KG	0,44	0,62	0,27
INSUMO	11162	FIXADOR DE CAL (SACHE 150 ML)	UN	0,02	1,16	0,02
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	16,32	5,13
COMPOSICAO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	12,22	1,28
VALOR TOTAL DO ITEM						6,70
83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN						
INSUMO	39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	2,16	4,36	9,40
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,07	68,45	4,47
INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	3,01	0,55	1,66
INSUMO	1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	M2	0,06	26,94	1,62
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	18,51	0,44	8,14
INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,04	69,44	2,53

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000015

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	CUSTO TOTAL
INSUMO	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,00	69,44	0,28
INSUMO	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	60,48	0,26	15,72
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,68	15,20	25,52
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,48	12,22	54,78
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>124,12</b>
86879		VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN			
INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,04	1,98	0,08
INSUMO	6153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	UN	1,00	2,32	2,32
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	14,78	1,77
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	12,22	0,49
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>4,66</b>
86882		SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN			
INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,05	1,98	0,10
INSUMO	6146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "	UN	1,00	11,59	11,59
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	14,78	2,07
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	12,22	0,49

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000016

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	CUSTO TOTAL
------	------	------	-------	--------	-------------------	-------------

VALOR TOTAL DO ITEM						14,25
---------------------	--	--	--	--	--	-------

86885		ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN			
INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,02	1,98	0,03
INSUMO	11681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM	UN	1,00	3,75	3,75
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	14,78	2,22
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	12,22	0,61

VALOR TOTAL DO ITEM						6,61
---------------------	--	--	--	--	--	------

86888		VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN			
INSUMO	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,00	10,20	20,40
INSUMO	6138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	1,00	1,42	1,42
INSUMO	10422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UN	1,00	313,29	313,29
INSUMO	37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,15	47,47	6,97
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,78	14,78	11,53
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	12,22	5,38

VALOR TOTAL DO ITEM						358,99
---------------------	--	--	--	--	--	--------

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82  
ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER  
Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052  
E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**





000017

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
<b>SERVIÇO:</b>	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
<b>Orçamento</b>	Desonerado
<b>Planilhas de Ref.:</b>	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
<b>BDI:</b>	26,37%
<b>PROPRIETÁRIO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
86900 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN						
INSUMO	1743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	UN	1,00	118,23	118,23
INSUMO	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,30	28,26	8,40
COMPOSICAO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48	17,40	8,35
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	12,22	1,83
VALOR TOTAL DO ITEM						136,81
86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN						
INSUMO	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,53	28,26	14,90
INSUMO	20269	LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM	UN	1,00	75,37	75,37
COMPOSICAO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85	17,40	14,79
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27	12,22	3,30
VALOR TOTAL DO ITEM						108,36
86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN						
INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,03	1,98	0,06
INSUMO	13415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN	1,00	46,13	46,13

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82  
ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER  
Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052  
E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000018

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	14,78	1,48
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	12,22	0,37
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>48,04</b>
86910		TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013		UN		
INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,03	1,98	0,06
INSUMO	11773	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168)	UN	1,00	88,79	88,79
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	14,78	2,51
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	12,22	0,61
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>91,97</b>
87261		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014		M2		
INSUMO	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,14	3,40	0,48
INSUMO	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	8,62	1,64	14,14
INSUMO	38195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	1,12	76,39	85,56
COMPOSICAO	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,06	18,38	19,48
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	12,22	4,52
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>124,18</b>

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 - 5001/99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000019

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
------	------	------	-------	--------	--------------------	-------------

87489		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014		M2		
-------	--	--	--	----	--	--

INSUMO	34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,42	1,40	0,59
INSUMO	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,01	27,00	0,14
INSUMO	37592	BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUIROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	13,60	1,01	13,74
COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,01	313,12	3,26
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,59	15,20	8,97
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	12,22	3,60
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>30,30</b>

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82  
ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER  
Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052  
E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000020

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
------	------	------	-------	--------	--------------------	-------------

87501		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2			
INSUMO	7267	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM	UN	55,85	0,29	16,20
INSUMO	34547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	M	1,51	2,28	3,44
INSUMO	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,04	27,00	0,98
COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,01	313,12	4,23
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	15,20	45,57
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	12,22	18,32
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>88,74</b>
87755		CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2			

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82  
ROD. BR – 230, 11034 – SALA 102 – SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER  
Fone: (83)3015 – 5001/ 99171 - 6052  
E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000021

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,50	0,44	0,22
COMPOSICAO	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,04	351,21	15,14
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66	15,20	10,03
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	12,22	4,03
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>29,42</b>
87792		EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014		M2		
INSUMO	37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0,16	11,20	1,77
COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,03	313,12	9,17
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	15,20	6,08
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	12,22	4,89
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>21,91</b>

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82  
ROD. BR – 230, 11034 – SALA 102 – SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER  
Fone: (83)3015 – 5001/ 99171 - 6052  
E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000022

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
<b>SERVIÇO:</b>	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
<b>Orçamento</b>	Desonerado
<b>Planilhas de Ref.:</b>	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
<b>BDI:</b>	26,37%
<b>PROPRIETÁRIO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
------	------	------	-------	--------	--------------------	-------------

87878		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014		M2		
-------	--	---	--	----	--	--

COMPOSICAO	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,00	382,39	1,61
------------	-------	--	----	------	--------	------

COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	15,20	1,06
------------	-------	--------------------------------------	---	------	-------	------

COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	12,22	0,09
------------	-------	--------------------------------------	---	------	-------	------

**VALOR TOTAL DO ITEM 2,76**

87879		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014		M2		
-------	--	--	--	----	--	--

COMPOSICAO	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,00	302,30	1,21
------------	-------	--	----	------	--------	------

COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	15,20	1,06
------------	-------	--------------------------------------	---	------	-------	------

COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	12,22	0,09
------------	-------	--------------------------------------	---	------	-------	------

**VALOR TOTAL DO ITEM 2,36**

88412		APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014		M2		
-------	--	--	--	----	--	--

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82  
ROD. BR – 230, 11034 – SALA 102 – SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER  
Fone: (83)3015 – 5001/ 99171 - 6052  
E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000023

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
INSUMO	6085	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	L	0,16	5,45	0,87
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	16,32	0,40
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	12,22	0,07
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>1,34</b>
88488		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		M2		
INSUMO	7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,33	22,49	7,42
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	16,32	3,98
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	12,22	1,09
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>12,49</b>
88489		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		M2		
INSUMO	7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,33	22,49	7,42
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	16,32	3,05
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	12,22	0,84
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>11,31</b>
88494		APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014		M2		
INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,06	0,48	0,03
INSUMO	4051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	18L	0,03	54,76	1,80
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	16,32	8,23

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82  
ROD. BR – 230, 11034 – SALA 102 – SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER  
Fone: (83)3015 – 5001/ 99171 - 6052  
E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**

*A*

*[Handwritten signatures]*



000024

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	12,22	2,26
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>12,32</b>
88495		APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014		M2		
INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,06	0,48	0,03
INSUMO	4051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	18L	0,03	54,76	1,80
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23	16,32	3,82
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	12,22	1,05
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>6,70</b>
89402		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		M		
INSUMO	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,06	2,56	2,72
INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,04	1,46	0,06
COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	11,29	1,28
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	14,78	1,67
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>5,73</b>
89708		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		UN		

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82  
ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER  
Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052  
E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**





000025

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,01	35,84	0,53
INSUMO	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	UN	1,00	1,58	1,58
INSUMO	11714	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	UN	1,00	28,43	28,43
INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)	UN	0,03	13,12	0,39
INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,02	31,12	0,70
INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,06	1,46	0,08
COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38	11,29	4,29
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38	14,78	5,62
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>41,62</b>
89714		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		M		
INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,04	35,84	1,30
INSUMO	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,05	8,37	8,79
INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,06	31,12	1,85
INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,25	1,46	0,36

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000026

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74	11,29	8,35
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74	14,78	10,94
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>31,59</b>
89959		PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014		UN		
COMPOSICAO	89634	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,69	23,31	62,70
COMPOSICAO	89641	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,56	7,00	17,92
COMPOSICAO	89645	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,67	14,80	9,92
COMPOSICAO	89697	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,83	7,95	6,60
COMPOSICAO	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,69	7,36	19,80

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82  
ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER  
Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052  
E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000027

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,69	7,50	20,18
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>137,12</b>
89977		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014		M2		
COMPOSICAO	87501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	0,23	88,06	20,55
COMPOSICAO	87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	0,20	72,17	14,64

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82  
ROD. BR – 230, 11034 – SALA 102 – SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER  
Fone: (83)3015 – 5001/ 99171 - 6052  
E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000028

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	87517	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	0,25	101,68	25,11
COMPOSICAO	87525	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	0,32	80,41	25,47
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>85,77</b>
89987		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014		UN		
INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01	7,31	0,10
INSUMO	6005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UN	1,00	59,52	59,52
COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23	11,29	2,60
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	14,78	4,43
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>66,65</b>

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR – 230, 11034 – SALA 102 – SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 – 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**

000029



ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

<b>SERVIÇO:</b>	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELORES
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITE - PB
<b>Orçamento</b>	Desonerado
<b>Planilhas de Ref.:</b>	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
<b>BDI:</b>	26,37%
<b>PROPRIETÁRIO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	CUSTO TOTAL
------	------	------	-------	--------	-------------------	-------------

91341		PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2			
-------	--	--	----	--	--	--

INSUMO	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,88	35,04	30,94
--------	-----	--	-------	------	-------	-------

INSUMO	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILIPS	UN	4,82	0,61	2,94
--------	------	---	----	------	------	------

INSUMO	36888	GUARNIÇÃO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	M	6,85	9,55	65,42
--------	-------	---	---	------	------	-------

INSUMO	39025	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	0,55	984,32	538,72
--------	-------	--	----	------	--------	--------

COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38	15,20	5,82
COMPOSICAO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	12,22	2,33

VALOR TOTAL DO ITEM						
646,17						
91872		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M			

INSUMO	2685	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1", SEM LUVA	M	1,02	3,86	3,93
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	11,85	2,30

C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82  
ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER  
Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052  
E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com



000030

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	15,50	3,01
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>9,24</b>
91927		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		M		
INSUMO	1022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,19	1,86	2,21
INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,01	2,15	0,02
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	11,85	0,35
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	15,50	0,47
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>3,05</b>
92397		EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015		M2		
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,06	68,45	3,89
INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,01	66,29	0,43

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000031

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
INSUMO	36155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,00	26,19	26,27
COMPOSICAO	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	15,12	2,41
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	12,22	1,95
COMPOSICAO	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,00	7,28	0,03
COMPOSICAO	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,08	0,58	0,04
COMPOSICAO	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,00	16,04	0,06
COMPOSICAO	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,08	0,66	0,05
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>35,13</b>

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENAScer**  
**Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**

0000032



**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

<b>SERVIÇO:</b>	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELOCÍDIOS
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITE - PB
<b>Orçamento</b>	Desonerado
<b>Planilhas de Ref.:</b>	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
<b>BDI:</b>	26,37%
<b>PROPRIETÁRIO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	CUSTO TOTAL
------	------	------	-------	--------	-------------------	-------------

92431		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2			
-------	--	---	----	--	--	--

INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,00	6,89	0,03
INSUMO	40271	LOCALIZAÇÃO DE APRUMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE *1,50* A *2,80* M	MES	0,20	3,06	0,60
INSUMO	40275	LOCALIZAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METÁLICA VAZADA PARA TRATAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSÃO DE 2 M	MES	0,39	4,71	1,85
INSUMO	40287	LOCALIZAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	MES	0,79	1,17	0,92
INSUMO	40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,02	15,56	0,30
COMPOSIÇÃO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	12,57	1,52
COMPOSIÇÃO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66	15,08	9,97
COMPOSIÇÃO	92264	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	0,11	113,37	11,90
						27,09

C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82  
 ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER  
 Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052  
 E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com





000033

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	CUSTO TOTAL
------	------	------	-------	--------	-------------------	-------------

92543		TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		M2		
INSUMO	4425	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,63	15,37	9,74
INSUMO	40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,03	12,71	0,38
COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	12,57	0,82
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	15,08	1,78
COMPOSICAO	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,00	12,19	0,06
COMPOSICAO	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,01	11,37	0,07
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>12,85</b>
92873		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015		M3		
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,85	15,08	27,83
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,85	15,20	28,06
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,54	12,22	67,67

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82  
ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER  
Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052  
E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000034

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,67	1,39	0,93
COMPOSICAO	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,17	0,29	0,34
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>124,83</b>
93137		PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN			
COMPOSICAO	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,20	3,71	8,16
COMPOSICAO	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1,00	2,35	2,35
COMPOSICAO	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,20	7,50	16,50
COMPOSICAO	91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	3,28	6,56

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR – 230, 11034 – SALA 102 – SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 – 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000035

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,20	4,70	10,34
COMPOSICAO	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,60	1,59	20,03
COMPOSICAO	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,38	6,08	2,28
COMPOSICAO	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	8,27	8,27
COMPOSICAO	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	23,79	23,79
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>98,28</b>
93141		PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016		UN		
COMPOSICAO	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,20	3,71	8,16
COMPOSICAO	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1,00	2,35	2,35

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82  
ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER  
Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052  
E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000036

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

<b>SERVIÇO:</b>	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
<b>Orçamento</b>	Desonerado
<b>Planilhas de Ref.:</b>	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
<b>BDI:</b>	26,37%
<b>PROPRIETÁRIO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,20	7,50	16,50
COMPOSICAO	91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	3,28	6,56
COMPOSICAO	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,20	4,70	10,34
COMPOSICAO	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,60	2,29	28,85
COMPOSICAO	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,38	6,08	2,28
COMPOSICAO	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	8,27	8,27
COMPOSICAO	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	17,88	17,88
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>101,19</b>

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**

0000037



**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

<b>SERVIÇO:</b>	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELOCÍTIOS
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITE - PB
<b>Orçamento</b>	Desonerado
<b>Planilhas de Ref.:</b>	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
<b>BDI:</b>	26,37%
<b>PROPRIETÁRIO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	CUSTO TOTAL
------	------	------	-------	--------	-------------------	-------------

93142		PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRÓDUTO, CABO, RASGO, QUÉBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN			
-------	--	--	----	--	--	--

90447	COMPOSICAO	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRÓDUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,20	3,71	8,16
90456	COMPOSICAO	QUÉBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1,00	2,35	2,35
90466	COMPOSICAO	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,20	7,50	16,50
91842	COMPOSICAO	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	3,28	6,56
91852	COMPOSICAO	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,20	4,70	10,34
91926	COMPOSICAO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,60	2,29	28,85
91937	COMPOSICAO	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,38	6,08	2,28

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrutores@hotmail.com**



000038

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

**SERVIÇO:** CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS  
**LOCAL:** RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB  
**Orçamento** Desonerado  
**Planilhas de Ref.:** SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019  
**BDI:** 26,37%  
**PROPRIETÁRIO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	8,27	8,27
COMPOSICAO	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	29,45	29,45
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>112,76</b>
93188		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016		M		
INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,01	6,89	0,03
INSUMO	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,22	5,86	7,16
INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,00	0,15	0,90
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39	15,20	5,87
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	12,22	2,36
COMPOSICAO	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	0,30	62,74	18,82
COMPOSICAO	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,31	5,93	1,83

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR – 230, 11034 – SALA 102 – SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 – 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000039

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,01	277,32	3,33
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>40,30</b>
93204		CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016		M		
INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,00	6,89	0,02
INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,00	0,15	0,90
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	15,20	5,47
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	12,22	2,20
COMPOSICAO	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	0,20	62,74	12,55
COMPOSICAO	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,79	6,09	4,81
COMPOSICAO	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,02	277,32	4,27
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>30,22</b>
93205		CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016		M		

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR – 230, 11034 – SALA 102 – SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 – 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000040

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	CUSTO TOTAL
------	------	------	-------	--------	-------------------	-------------

INSUMO	659	CANALETA CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	5,34	1,14	6,09
COMPOSICAO	87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,00	301,20	0,42
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	15,20	3,85
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	12,22	1,54
COMPOSICAO	90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	M3	0,01	284,38	3,24
COMPOSICAO	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,79	6,09	4,81

**VALOR TOTAL DO ITEM**

19,95

93358		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016		M3		
-------	--	---	--	----	--	--

COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,96	12,22	48,34
------------	-------	--------------------------------------	---	------	-------	-------

**VALOR TOTAL DO ITEM**

48,34

94210		TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		M2		
-------	--	--	--	----	--	--

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82  
ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER  
Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052  
E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	CUSTO TOTAL
INSUMO	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,26	0,15	0,19
INSUMO	4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,26	2,26	2,85
INSUMO	7194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2	1,36	28,14	38,19
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	12,22	2,03
COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	17,38	2,22
COMPOSICAO	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,01	12,19	0,06
COMPOSICAO	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,01	11,37	0,08
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>45,62</b>
94231		RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		M		
INSUMO	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,20	35,04	6,94
INSUMO	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,01	12,40	0,07
INSUMO	5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,00	44,33	0,05







000042

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	CUSTO TOTAL
INSUMO	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,05	115,86	5,21
INSUMO	40872	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM (COLETADO CAIXA)	M	1,05	16,54	17,37
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	12,22	2,53
COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	17,38	1,95
COMPOSICAO	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,01	12,19	0,16
COMPOSICAO	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,02	11,37	0,21
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>34,49</b>
94319		ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILo-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016		M3		
COMPOSICAO	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,01	171,05	1,03

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000043

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

<b>SERVIÇO:</b>	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
<b>Orçamento</b>	Desonerado
<b>Planilhas de Ref.:</b>	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
<b>BDI:</b>	26,37%
<b>PROPRIETÁRIO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,00	30,71	0,09
INSUMO	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,25	10,93	13,66
COMPOSICAO	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66	12,22	8,05
COMPOSICAO	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,27	19,24	5,27
COMPOSICAO	91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,25	13,95	3,54
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>31,64</b>
94489		REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN			
INSUMO	11674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,00	10,19	10,19
INSUMO	20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,06	11,37	0,68
INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01	31,12	0,44
INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,02	1,46	0,03

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000044

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	11,29	0,60
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	14,78	0,78
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>12,72</b>
94569		JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016		M2		
INSUMO	601	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	M2	1,00	440,99	441,03
INSUMO	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,40	0,08	1,95
INSUMO	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,25	12,55	15,65
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,71	15,20	25,95
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85	12,22	10,42
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>495,00</b>
94573		JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016		M2		
INSUMO	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	7,30	0,08	0,58

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR – 230, 11034 – SALA 102 – SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 – 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000045

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
INSUMO	34364	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	0,56	605,12	336,45
INSUMO	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,56	12,55	7,03
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,96	15,20	14,59
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48	12,22	5,87
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>364,52</b>
94965		CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016		M3		
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,72	68,45	49,49
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	362,66	0,44	159,57
INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,59	69,44	41,18
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,31	12,22	28,23
COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,46	11,39	16,63
COMPOSICAO	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,75	1,40	1,05

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



060046

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,71	0,28	0,20
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>296,35</b>
94994		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016		M2		
INSUMO	3777	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	1,13	1,24	1,40
INSUMO	4460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,25	7,26	1,82
INSUMO	4517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,20	2,10	0,42
INSUMO	7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,12	17,44	19,57
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	15,08	2,72
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28	15,20	4,21
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46	12,22	5,59

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000047

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,10	283,57	27,51
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>63,24</b>
95240		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016		M2		
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	15,20	2,48
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	12,22	0,54
COMPOSICAO	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,03	234,49	7,95
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>10,97</b>
95467		EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4		M3		
INSUMO	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1,10	72,59	79,85
COMPOSICAO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,30	274,66	82,40
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	15,20	91,20
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	12,22	73,32
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>326,77</b>

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR – 230, 11034 – SALA 102 – SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 – 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000048

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	CUSTO TOTAL
	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P		M2		
INSUMO	345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,03	15,66	0,39
INSUMO	3315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS	KG	1,00	0,39	0,39
INSUMO	4812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO	M2	1,07	8,82	9,47
INSUMO	20250	SISAL EM FIBRA	KG	0,01	9,92	0,08
INSUMO	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,03	12,39	0,38
COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,63	15,12	9,55
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	12,22	3,86
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>24,12</b>
	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017		M2		
INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,02	6,89	0,12
INSUMO	4517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,61	2,10	9,69
INSUMO	5073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,05	12,86	0,60
INSUMO	5074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0,02	14,13	0,23

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**





000049

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
INSUMO	6189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,28	12,08	15,44
INSUMO	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,01	15,56	0,16
COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,09	12,57	13,65
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,77	15,08	41,76
COMPOSICAO	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,08	15,53	1,23
COMPOSICAO	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,04	13,17	0,51
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>83,39</b>
97585		LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN			
INSUMO	3811	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	UN	1,00	58,23	58,23
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	11,85	2,33
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,47	15,50	7,30
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>67,86</b>
97621		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3			

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82  
ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER  
Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052  
E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000050

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46	15,20	6,99
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,77	12,22	58,29
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>65,28</b>
98504		PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018		M2		
INSUMO	3324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	1,00	7,08	7,08
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	12,22	1,91
COMPOSICAO	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	14,67	0,57
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>9,56</b>
98546		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018		M2		
INSUMO	511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	L	0,62	15,68	9,64
INSUMO	4014	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	M2	1,13	39,35	44,27
INSUMO	4226	GAS DE COZINHA - GLP	KG	0,26	5,20	1,35
COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	14,83	2,85
COMPOSICAO	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,95	15,20	14,41
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>72,52</b>
98671		PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018		M2		

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000051

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	CUSTO TOTAL
INSUMO	10841	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	M2	1,16	157,22	182,38
INSUMO	34356	REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO	KG	0,14	3,07	0,43
INSUMO	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	8,62	1,64	14,14
COMPOSICAO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,19	17,40	20,67
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,59	12,22	7,26
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>224,88</b>
73990/1		ARMAÇAO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO		UN		
COMPOSICAO	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,00	8,18	179,96
COMPOSICAO	92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	55,00	5,64	310,20
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>490,16</b>
74065/2		PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO		M2		
INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,40	0,48	0,19
INSUMO	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,04	12,52	0,50
INSUMO	6086	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	GL	0,06	54,12	3,03

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000052

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
INSUMO	7311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	0,16	19,90	3,18
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	16,32	6,53
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	12,22	4,28
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>17,71</b>
74106/1		IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.		M2		
INSUMO	7319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	0,40	8,60	3,44
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	12,22	4,89
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>8,33</b>
74130/4		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO		UN		
INSUMO	2392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	UN	1,00	61,33	61,33
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	11,85	4,74
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	15,50	6,20
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>72,27</b>
74131/5		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO		UN		

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR – 230, 11034 – SALA 102 – SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 – 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000053

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
INSUMO	12039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	371,54	371,54
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	11,85	35,55
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	15,50	46,50
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>453,59</b>
74166/1		CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,00	68,45	0,14
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,00	0,44	0,88
INSUMO	3279	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM	UN	1,00	96,70	96,70
COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	11,29	11,29
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	14,78	14,78
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	15,20	22,80
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	12,22	18,33
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>164,92</b>

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82  
ROD. BR – 230, 11034 – SALA 102 – SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER  
Fone: (83)3015 – 5001/ 99171 - 6052  
E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000054

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
	74202/1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA		M2		
INSUMO	39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	0,47	4,36	2,05
INSUMO	3736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,00	28,77	28,77
INSUMO	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,29	5,86	1,70
INSUMO	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,03	12,40	0,37
INSUMO	6189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,17	12,08	2,05
COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	12,57	2,01
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	15,08	2,41
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	15,20	5,32
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	12,22	4,40
COMPOSICAO	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,03	20,53	0,68

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000055

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,03	277,32	9,15
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>58,91</b>
74209/1		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		M2		
INSUMO	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,00	4,18	4,18
INSUMO	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,00	5,86	23,44
INSUMO	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,00	297,60	297,60
INSUMO	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	12,61	1,39
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	15,08	15,08
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	12,22	24,44
COMPOSICAO	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,01	235,61	2,36
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>368,49</b>

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82  
ROD. BR – 230, 11034 – SALA 102 – SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER  
Fone: (83)3015 – 5001/ 99171 - 6052  
E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**

*A*

*[Handwritten signatures]*



000056

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	28,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
------	------	------	-------	--------	--------------------	-------------

COMP 1		Porta de madeira para pintura, semi-oca (média), 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, inclusive batente (fôrra) de madeira padrão médio, alizar de madeira 5x1,5cm fixado com pregos, dobradiças e fechadura externa com cilindro, acabamento padrão médio	UN			
INSUMO	MERCADO	Aduela / Marco / Batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão médio - Fornecimento e instalação	unid	1,00	119,04	119,04
INSUMO	MERCADO	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - Fornecimento e instalação	unid	1,00	99,20	99,20
COMPOSICAO	90828	Alizar / Guarnição de 5x1,5cm para porta de 80x210cm fixado com pregos, padrão médio - Fornecimento e instalação	unid	1,00	26,83	26,83
INSUMO	MERCADO	Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - Fornecimento e instalação	unid	1,00	24,80	24,80
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>269,87</b>
COMP 2		Janela de alumínio, fixação com argamassa, com vidros, padronizada	UN			

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**





000057

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
INSUMO	MERCADO	Janela de correr em ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	unid	1,00	198,40	198,40
INSUMO	MERCADO	Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) preparo manual	m3	1,00	393,81	393,81
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	15,20	15,20
INSUMO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	12,22	12,22
<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>619,63</b>

92481		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015		M2		163,19
INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,02	6,89	0,12
INSUMO	6193	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,11	8,26	25,71
INSUMO	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,07	15,56	1,01
COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,82	12,57	10,24
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,45	15,08	67,03
COMPOSICAO	92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	1,02	44,56	45,45

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**

000058



**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

<b>SERVIÇO:</b>	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
<b>Orçamento</b>	Desonerado
<b>Planilhas de Ref.:</b>	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
<b>BDI:</b>	26,37%
<b>PROPRIETÁRIO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	CUSTO TOTAL
------	------	------	-------	--------	-------------------	-------------

COMPOSICAO	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015	M	1,35	10,11	13,63
------------	-------	---	---	------	-------	-------

96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CORAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017					48,52
-------	---	--	--	--	--	-------

INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,02	6,89	0,12
INSUMO	4491	PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 " ) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,63	5,86	3,66
INSUMO	4517	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 " ) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,92	2,10	1,94
INSUMO	5074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0,01	14,13	0,16
INSUMO	6189	TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,06	12,08	12,79
INSUMO	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,04	15,56	0,68
COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,59	12,57	7,40
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,41	15,08	21,31
COMPOSICAO	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - GHP DIURNO. AF_08/2015	GHP	0,02	15,53	0,28

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**

*(Handwritten marks and signatures)*



000059

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,01	13,17	0,18
93186		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M			40,71
INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,01	6,89	0,04
INSUMO	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,35	5,86	2,06
INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,00	0,15	0,90
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38	15,20	5,72
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	12,22	2,30
COMPOSICAO	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	0,35	62,74	21,96
COMPOSICAO	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,49	5,60	2,74
COMPOSICAO	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,02	277,32	4,99



000000

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016		M		46,48
INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,01	6,89	0,05
INSUMO	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,22	5,86	1,29
INSUMO	39017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,00	0,15	0,90
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	15,20	5,47
COMPOSICAO	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	12,22	2,20
COMPOSICAO	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	0,40	62,74	25,10
COMPOSICAO	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,79	6,09	4,81
COMPOSICAO	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,02	277,32	6,66
	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016		M		43,12

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR – 230, 11034 – SALA 102 – SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 – 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000061

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
<b>SERVIÇO:</b>	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
<b>Orçamento</b>	Desonerado
<b>Planilhas de Ref.:</b>	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
<b>BDI:</b>	26,37%
<b>PROPRIETÁRIO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,01	6,89	0,05
INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,00	0,15	0,90
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	15,20	5,47
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	12,22	2,20
COMPOSICAO	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	0,40	62,74	25,10
COMPOSICAO	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,49	5,60	2,74
COMPOSICAO	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,02	277,32	6,66
93204		CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M			30,22
INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,00	6,89	0,02
INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,00	0,15	0,90
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	15,20	5,47

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82  
ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER  
Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052  
E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000002

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	12,22	2,20
COMPOSICAO	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	0,20	62,74	12,55
COMPOSICAO	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,79	6,09	4,81
COMPOSICAO	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,02	277,32	4,27
41598		ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA		UN		1.362,71
INSUMO	406	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	0,13	56,17	7,49
INSUMO	420	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	UN	2,00	21,59	43,18
INSUMO	857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	3,00	8,13	24,39
INSUMO	937	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	27,00	4,99	134,73
INSUMO	1062	CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	143,83	143,83

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR – 230, 11034 – SALA 102 – SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 – 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000003

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
INSUMO	1096	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES	UN	2,00	71,64	143,28
INSUMO	1539	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2	UN	8,00	4,31	34,48
INSUMO	1892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	0,86	3,44
INSUMO	2392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	1,00	61,33	61,33
INSUMO	2685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	M	8,00	3,86	30,88
INSUMO	2731	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24 CM (PARA POSTE)	M	7,96	56,14	446,87
INSUMO	3379	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,00	35,43	35,43
INSUMO	4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	2,00	4,60	9,20
INSUMO	11267	ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM	UN	2,00	7,29	14,58
INSUMO	12034	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	2,46	4,92
INSUMO	39176	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	0,84	1,68

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	28,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
INSUMO	39210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	0,62	1,24
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	15,50	124,00
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	12,22	97,76
90108		ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015		M3		3,98
COMPOSICAO	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,03	81,33	2,20
COMPOSICAO	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,03	31,86	1,05
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	12,22	0,73

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR – 230, 11034 – SALA 102 – SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 – 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**





000064

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
	73937/1	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)		M2		92,07
INSUMO	665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	UN	4,00	16,77	67,08
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85	15,20	12,92
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85	12,22	10,39
COMPOSICAO	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,00	349,22	1,68
	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015		M2		43,39
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,06	68,45	3,89
INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,01	66,29	0,43
INSUMO	36155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,05	25,93	27,19
COMPOSICAO	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	15,12	6,01
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	12,22	4,86

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82  
ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER  
Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052  
E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000005

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,00	7,28	0,03
COMPOSICAO	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,19	0,58	0,11
COMPOSICAO	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,05	16,04	0,77
COMPOSICAO	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,15	0,66	0,10
87248		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014		M2		34,92
INSUMO	1287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,06	23,81	25,24
INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,86	0,54	2,62

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82  
ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER  
Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052  
E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000006

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
<b>SERVIÇO:</b>	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
<b>Orçamento</b>	Desonerado
<b>Planilhas de Ref.:</b>	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
<b>BDI:</b>	26,37%
<b>PROPRIETÁRIO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
INSUMO	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,24	3,40	0,82
COMPOSICAO	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	18,38	4,41
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	12,22	1,83
93393		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014		M2		31,05
INSUMO	533	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,05	13,76	14,45
INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,86	0,54	2,62
INSUMO	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,42	3,40	1,43
COMPOSICAO	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,49	18,38	9,01
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29	12,22	3,54
78472		SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE		M2		0,30
INSUMO	6204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,00	10,85	0,03
COMPOSICAO	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	11,91	0,03
COMPOSICAO	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	14,41	0,04

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000007

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	12,22	0,09
COMPOSICAO	88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	31,69	0,06
COMPOSICAO	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,00	47,98	0,05

93393		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014		M2		31,05
-------	--	--	--	----	--	-------

INSUMO	533	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,05	13,76	14,45
INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,86	0,54	2,62
INSUMO	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,42	3,40	1,43
COMPOSICAO	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,49	18,38	9,01
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29	12,22	3,54

92396		EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015		M2		42,41
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	68,45	3,89

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82  
ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER  
Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052  
E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**

*A*

*[Handwritten signature]*



000008

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0065	66,29	0,43
INSUMO	36155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,0487	25,93	27,19
COMPOSICAO	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3975	15,12	6,01
COMPOSICAO	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3975	12,22	4,86
COMPOSICAO	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	7,28	0,03
COMPOSICAO	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1947	0,58	0,11
COMPOSICAO	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0483	16,04	0,77

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000069

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	CUSTO TOTAL
------	------	------	-------	--------	-------------------	-------------

COMPOSICAO	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1504	0,66	0,10
------------	-------	---	-----	--------	------	------

COTAÇÃO 1		Letra em chapa de aço galvanizado 30cm	und			106,47
-----------	--	--	-----	--	--	--------

INSUMO	COTAÇÃO 1	Letra em chapa de aço galvanizado 30cm	und	1	106,47	106,47
--------	-----------	--	-----	---	--------	--------

93196		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016		M		38,65
-------	--	---	--	---	--	-------

INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,006	6,89	0,04
--------	------	---	---	-------	------	------

INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,000	0,15	0,90
--------	-------	--	----	-------	------	------

COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,376	15,20	5,72
------------	-------	--------------------------------------	---	-------	-------	------

COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,188	12,22	2,30
------------	-------	--------------------------------------	---	-------	-------	------

COMPOSICAO	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	0,350	62,74	21,96
------------	-------	--	----	-------	-------	-------

COMPOSICAO	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,490	5,60	2,74
------------	-------	--	----	-------	------	------

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82  
ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER  
Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052  
E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000070

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO	
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2018 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,018	277,32	4,99

CATURITÉ (PB), 05 DE AGOSTO DE 2020

LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  
Antonio Trajano Cavalcanti Dias  
Rg nº 1093048-SSP/PB  
CPF nº 486.556.944 - 87  
Procurador

LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  
Renato Oliveira Lima do Rego Monteiro  
CREA nº 160271909-8  
Engenheiro Civil

C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82  
ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER  
Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052  
E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com



000071

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

<b>SERVIÇO:</b>	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
<b>Orçamento</b>	Desonerado
<b>Planilhas de Ref.:</b>	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
<b>BDI:</b>	26,57%
<b>PROPRIETÁRIO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
00016/ORSE		Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2			18,41
INSUMO	04750/SINAPI	Pedreiro	h	0,350	6,63	2,32
INSUMO	06111/SINAPI	Servente de obras	h	2,000	4,57	9,14
COMPOSICAO	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,000	2,97	5,94
COMPOSICAO	10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,350	2,89	1,01
10160/ORSE		Divisória em placa de concreto armado polido, fck=30mpa	m2			132,83
INSUMO	10905/ORSE	Placa de concreto armado polido, fck=30mpa	m2	1,000	114,71	114,71
INSUMO	04750/SINAPI	Pedreiro	h	1,000	6,63	6,63
INSUMO	06111/SINAPI	Servente de obras	h	1,000	4,57	4,57
COMPOSICAO	01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	m3	0,003	353,10	1,06
COMPOSICAO	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,000	2,97	2,97
COMPOSICAO	10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	1,000	2,89	2,89

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**





000072

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

**SERVIÇO:** CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS  
**LOCAL:** RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB  
**Orçamento** Desonerado  
**Planilhas de Ref.:** SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019  
**BDI:** 26,57%  
**PROPRIETÁRIO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
11369/ORSE		Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2			46,66
INSUMO	04750/SINAPI	Pedreiro	h	0,400	6,63	2,65
INSUMO	06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,340	4,57	1,55
INSUMO	12222/ORSE	Cerâmica 10 x 10 cm, pei-3, eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar	m2	1,050	32,88	34,52
INSUMO	02540/ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	0,660	3,23	2,13
COMPOSICAO	03407/ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	kg	4,000	0,91	3,64
COMPOSICAO	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,340	2,97	1,01
COMPOSICAO	10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,400	2,89	1,16
11556/ORSE		Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação	m2			352,16



000073

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

<b>SERVIÇO:</b>	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
<b>Orçamento</b>	Desonerado
<b>Planilhas de Ref.:</b>	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
<b>BDI:</b>	26,57%
<b>PROPRIETÁRIO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
INSUMO	12474/ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação	m2	1,000	352,16	352,16
01448/ORSE		Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un			1.337,07
INSUMO	06111/SINAPI	Servente de obras	h	4,000	4,75	19,00
INSUMO	03884/SINAPI	Luva roscavel, pvc, 3/4", agua fria predial	un	2,000	1,56	3,12
INSUMO	03878/SINAPI	Luva pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial	un	1,000	4,95	4,95
INSUMO	11830/SINAPI	Torneira de boia convencional para caixa d'agua, 3/4", com haste e torneira metalicos e balao plastico	un	1,000	12,78	12,78
INSUMO	00072/SINAPI	Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1 1/2", para caixa d'agua	un	1,000	23,51	23,51
INSUMO	01951/ORSE	Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 25mm (1")	un	1,000	47,89	47,89
INSUMO	09866/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1", agua fria predial	m	1,600	13,12	20,99
INSUMO	09862/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial	m	2,400	22,12	53,09
INSUMO	03876/SINAPI	Luva roscavel, pvc, 1", agua fria predial	un	2,000	2,61	5,22

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR – 230, 11034 – SALA 102 – SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 – 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000074

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

**SERVIÇO:** CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS  
**LOCAL:** RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB  
**Orçamento** Desonerado  
**Planilhas de Ref.:** SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019  
**BDI:** 26,57%  
**PROPRIETÁRIO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
INSUMO	03482/SINAPI	Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1", para agua fria predial	un	2,000	4,18	8,36
INSUMO	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	4,000	6,63	26,52
INSUMO	00073/SINAPI	Adaptador pvc roscavel, com flanges e anel de vedacao, 3/4", para caixa d' agua	un	1,000	10,36	10,36
INSUMO	00071/SINAPI	Adaptador pvc roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1", para caixa d' agua	un	2,000	13,87	27,74
INSUMO	00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	6,700	0,20	1,34
INSUMO	00462/ORSE	Caixa d'agua fibra vidro 3.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	1,000	1.010,76	1.010,76
COMPOSICAO	00127/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,120	318,34	38,20
COMPOSICAO	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,000	2,94	11,76
COMPOSICAO	10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	4,000	2,87	11,48
01679/ORSE		Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un			39,71

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR – 230, 11034 – SALA 102 – SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 – 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000075

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

<b>SERVIÇO:</b>	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
<b>Orçamento</b>	Desonerado
<b>Planilhas de Ref.:</b>	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
<b>BDI:</b>	26,57%
<b>PROPRIETÁRIO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
INSUMO	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,650	6,63	4,31
INSUMO	06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,650	4,57	2,97
INSUMO	09835/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr5688)	m	4,000	3,04	12,16
INSUMO	03517/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un	3,000	2,10	6,30
INSUMO	03516/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un	3,000	0,61	1,83
INSUMO	02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,060	39,68	2,38
INSUMO	01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,090	41,84	3,77
INSUMO	00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,039	53,77	2,10
INSUMO	03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,200	0,38	0,08
COMPOSICAO	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,650	2,97	1,93
COMPOSICAO	10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,650	2,89	1,88
08342/ORSE		Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	un			90,82
INSUMO	00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,015	53,77	0,81
INSUMO	01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,060	41,84	2,51
INSUMO	02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,023	39,68	0,91
INSUMO	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,300	6,63	1,99

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82  
ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER  
Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052  
E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000076

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

<b>SERVIÇO:</b>	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
<b>Orçamento</b>	Desonerado
<b>Planilhas de Ref.:</b>	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
<b>BDI:</b>	26,57%
<b>PROPRIETÁRIO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
INSUMO	03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,200	0,38	0,08
INSUMO	06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,300	4,57	1,37
INSUMO	11658/SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,000	8,16	8,16
INSUMO	09837/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	8,000	7,47	59,76
INSUMO	00013/SINAPI	Estopa	kg	0,050	12,62	0,63
INSUMO	03519/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 75 mm, para esgoto predial	un	3,000	4,28	12,84
COMPOSICAO	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,300	2,97	0,89
COMPOSICAO	10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,300	2,89	0,87
01683/ORSE		Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt			61,62
INSUMO	00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,015	53,77	0,81
INSUMO	00013/SINAPI	Estopa	kg	0,050	12,62	0,63
INSUMO	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,400	6,63	2,65
INSUMO	06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,400	4,57	1,83
INSUMO	10908/SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,000	10,05	10,05



000077

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

<b>SERVIÇO:</b>	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
<b>Orçamento</b>	Desonerado
<b>Planilhas de Ref.:</b>	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
<b>BDI:</b>	26,57%
<b>PROPRIETÁRIO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
INSUMO	09836/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	4,000	8,43	33,72
INSUMO	03520/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	2,000	4,79	9,58
COMPOSICAO	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,400	2,97	1,19
COMPOSICAO	10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,400	2,89	1,16
02056/ORSE		Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un			9,32
INSUMO	06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,100	4,57	0,46
INSUMO	00230/ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un	1,000	8,56	8,56
COMPOSICAO	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,100	2,97	0,30
10759/ORSE		Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2			257,52
INSUMO	04750/SINAPI	Pedreiro	h	0,650	6,63	4,31
INSUMO	06111/SINAPI	Servente de obras	h	1,140	4,57	5,21
INSUMO	03116/ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	m	0,600	9,51	5,71
INSUMO	02585/ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m2	1,000	237,02	237,02
COMPOSICAO	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,140	2,97	3,39

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**

**ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**

**Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052**

**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000078

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

<b>SERVIÇO:</b>	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
<b>Orçamento</b>	Desonerado
<b>Planilhas de Ref.:</b>	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
<b>BDI:</b>	26,57%
<b>PROPRIETÁRIO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,650	2,89	1,88
08492/ORSE		Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un			151,66
INSUMO	04750/SINAPI	Pedreiro	h	0,300	6,63	1,99
INSUMO	12965/ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2" - Jackwal ou similar	un	1,000	148,80	148,80
COMPOSICAO	10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,300	2,89	0,87
02450/ORSE		Limpeza geral	m2			1,18
INSUMO	06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,100	4,57	0,46
INSUMO	01997/ORSE	Sabão em pó	kg	0,005	6,97	0,03
INSUMO	02414/ORSE	Vassoura piaçava	un	0,050	7,84	0,39
COMPOSICAO	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,100	2,97	0,30
04175/ORSE		Locação de praças com piquetes de madeira	M2			0,38
INSUMO	06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,010	4,57	0,05
INSUMO	00070/ORSE	Topografo - T2 - Fonte DNIT - Mês de ref.: 02/20	h	0,005	16,53	0,08
INSUMO	01886/ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg	0,001	12,14	0,01
INSUMO	01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,024	6,50	0,16

**C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82**  
**ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER**  
**Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052**  
**E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com**



000079

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020

## COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,57%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

TIPO	COD.	ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	CUSTO TOTAL
INSUMO	00048/ORSE	Auxiliar topografia - T4 - Segundo grau completo - DNIT - Mês de ref.: 02/20	h	0,005	9,91	0,05
COMPOSICAO	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,010	2,97	0,03
02496/ORSE		Regularização mecanizada de áreas	m2			0,66
INSUMO	06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,030	4,57	0,14
INSUMO	02475/ORSE	Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)	h	0,003	142,03	0,43
COMPOSICAO	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,030	2,97	0,09

CATURITÉ(PB), 05 DE AGOSTO DE 2020

LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  
Antonio Trajano Cavalcanti Dias  
Rg nº 1093048-SSP/PB  
CPF nº 486.556.944 - 87  
Procurador

LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  
Renato Oliveira Lima do Rego Monteiro  
CREA nº 160271909-8  
Engenheiro Civil

C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82  
ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER  
Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052  
E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com





000080

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020

SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
LOCAL:	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
Orçamento	Desonerado
Planilhas de Ref.:	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
BDI:	26,37%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
<b>BDI</b>	

TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,00%
SEGURO E GARANTIA	S E G	0,80%
RISCO	R	0,97%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,59%
LUCRO	L	7,74%
IMPOSTOS (I) - PI, COFINS, ISSQN	I	10,150%
PIS COFINS ISSQN		5,65%
CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		4,500%
<b>BDI RESULTAN</b>		<b>26,37%</b>

conforme

$$BDI = \left[ \left( \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} \right) - 1 \right]$$

CATURITÉ(PB), 05 DE AGOSTO DE 2020

LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Antonio Trajano Cavalcanti Dias

Rg nº 1093048-SSP/PB

CPF nº 486.556.944 - 87

Procurador

LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Renato Oliveira Lima do Rego Monteiro

CREA nº 160271909-8

Engenheiro Civil

C.N.P.J (M.F.) Nº 07.750.950/0001-82

ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER

Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052

E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com



000081

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020

<b>SERVIÇO:</b>	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUEIROGA, CENTRO - CATURITÉ - PB
<b>Orçamento</b>	Desonerado
<b>Planilhas de Ref.:</b>	SINAPI - nov/2019 ORSE - nov/2019
<b>BDI:</b>	26,37%
<b>PROPRIETÁRIO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

**ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS**  
(embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,03%	Não incide
B2	Feridos	4,31%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,99%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	14,20%	10,95%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>51,18%</b>	<b>20,72%</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,66%	3,60%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,16%	3,99%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,30%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>10,32%</b>	<b>7,97%</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,60%	3,48%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,30%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>8,99%</b>	<b>3,78%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>87,29%</b>	<b>49,27%</b>

CATURITÉ(PB), 05 DE AGOSTO DE 2020

LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Antonio Trajano Cavalcanti Dias

Rg nº 1093048-SSP/PB

CPF nº 486.556.944 - 87

Procurador

LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Renato Oliveira Lima do Rego Monteiro

CREA nº 160271909-8

Engenheiro Civil

C.N.P.J (M.F) Nº 07.750.950/0001-82

ROD. BR - 230, 11034 - SALA 102 - SHOPPING DOS CONSTRUTORES, COND RENASCER

Fone: (83)3015 - 5001/ 99171 - 6052

E-mail: lrmconstrucoes@hotmail.com